

OBIECTIV: REPARATII FATADA SCOALA GIMN. "SORIN TITEL" COM. MARGINA, JUD. TIMIS Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: REPARATII FATADA

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: COM. MARGINA

Proiectant: _____

Executant: _____

- lei -

ANTEMASURATOARE

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCR24A1	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente,...pentru interior	mp	1,110.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	6104347	Vopsea lavabila	l	888.00		
1	20011252	DEKO grund vopsea	kg	250.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CB47A1[1]	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	330.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	20033788	Schela metalica tubulara cu podini metalice complet echipate conf ET.SR HD 478.2.1, DIN 4420, DIN 4422	mp	330.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CE23A%	Sisteme de burlane din tabla (protejata anticoroziv)	m	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	63117A8	Burlane sror tb.zn. protej.pl-lindab d=87mm l=3m	m	80.00		
3	6311982	Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	29.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
4	CE19B#	Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si carligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m...semirotunde, cu D = 15,0 cm	m	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CF16A01+	Tencuiele din produse uscate diverse, aplicate manual, pentru suprafete interioare ...pe suport absorbant (zidarie caramida, BCA) executate unistat, pe baza de var-ciment	mp	550.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2101129	Mortar tencuiala baumit mpa 35 cu aplicare mecanizata	kg	7,700.00		
5	7800027	Plasa din fibra de sticla	mp	95.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	IZF33A+	Montare profile de protectie a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termica Profil metalic pentru soclu	mp	95.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	63098761	Profil metalic pt soclu	mp	104.49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IZF34A-2+ [1]	Sistem termoizolant pentru elemente de soclu	mp	64.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	2602928	Placi polistiren extrudat 5 cm	mp	64.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	2101131	Adeziv pentru placi termoizolante	kg	320.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	2101144	Adeziv masa spaclu pentru termoizolatii	kg	288.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	7800027	Plasa din fibra de sticla 160 g/mp	mp	70.42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	20017888	Dibluri l=90 mm speciale pentru fixarea placilor termoizolante	buc	384.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	7800800	Grund universal pentru amorsarea suprafetei	kg	12.79		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	CF28A02*	Tencuieli decorative siliconice, aplicate manual pe suprafete tencuite sau pe suprafete termoizolante, executat cu un strat amorsa, un strat grund (de imbibare) si un strat tencuiala decorativa particule pina in 2,5 mm	mp	550.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	2600095	Tencuiala decorativa cu granulatie 1,5 mm	kg	1,620.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	IZE01A02>	Sorturi, grafuri si gulere din tabla de aluminiu de 1,5 mm grosime, cu latime desfasurata pana la 30 cm, inclusiv sortul din tabla 40 cm	m	32.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	20033767	Sort de tabla pt sisteme hidroizolatii PVC	m	32.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	CE31C#	Diverse la acoperiri...streasina infundata, fara console aparente, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea	mp	35.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	2906959	Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6m stas 942-80	mc	1.40		
10.L	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	14.00		
10.L	2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	1.40		
10.L	6729	Macara pe pneuri 10-14,9 tf	ora	1.05		
11	CN09C1	Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu un strat de ulei si un strat de lac de ulei (lazor) pe tamplarie de stejar;	mp	35.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
12	DD11A05^	Montarea pavajelor pentru pavaje, terase, alei, curti, etc	mp	72.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	20033763	Pavaj clasic 20x10x6 cm gri clasic	mp	65.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	DE16B1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum intre 0,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv	buc	34.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	0.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	DA10A1	Strat rutier din materiale granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, executata cu asternere manuala;	mc	6.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	20010380	Amestec ptr str. stabilizate exec. din balast cu 6% ciment	mc	6.52		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant

OBIECTIV: REPARATII FATADA SCOALA GIMN. "SORIN TITEL" COM. MARGINA, JUD. TIMIS Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: REPARATII FATADA

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: COM. MARGINA

Proiectant: _____

Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20010380 Amestec ptr str. stabilizate exec. din balast cu 6% ciment	mc	6.52			DataConstruct	
2	2101144 Adeziv masa spaclu pentru termoizolatii	kg	288.00			DataConstruct	
3	2101131 Adeziv pentru placi termoizolante	kg	320.00			DataConstruct	
4	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	kg	4.50			DataConstruct	
5	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5.33			DataConstruct	
6	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.11			DataConstruct	
7	3702963 Banda otel zincata 30x3 mm	kg	18.38			DataConstruct	
8	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	1.05			DataConstruct	
9	6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotonde sau drept)	buc	29.00			DataConstruct	
10	63117A8 Burlane sror tb.zn. protej.pl-lindab d=87mm l=3m	m	80.00			DataConstruct	
11	6311231 Carligh din otel zincate pentru jgheaburi	buc	112.50			DataConstruct	
12	6101337 Chit de cutit alb 1522 c.101-2 stas 6592-80	kg	0.70			DataConstruct	
13	7311238 Cositor aliaj	kg	3.75			DataConstruct	
14	5886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	14.00			DataConstruct	
15	20011252 DEKO grund vopsea	kg	250.00			DataConstruct	
16	20012543 Dibluri fixe profil metalic	buc	285.00			DataConstruct	
17	20017888 Dibluri l=90 mm speciale pentru fixarea placilor termoizolante	buc	384.00			DataConstruct	
18	7106296 Distantier din material plastic	buc	285.00			DataConstruct	
19	7800800 Grund universal pentru amorsarea suprafetei	kg	12.79			DataConstruct	
20	6001630 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 10 s1581	buc	8.75			DataConstruct	
21	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	55.50			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	6105046 Lac pentru interior l.001-1 ntr 90-80	kg	1.75			DataConstruct	
23	2200965 Margaritar (nisip) 3-7 mm	mc	2.88			DataConstruct	
24	3064291 Material marunt	%				DataConstruct	
25	8000277 Material marunt	%				DataConstruct	
26	7801111 Material marunt (apa tare, carbuni)	%				DataConstruct	
27	2101129 Mortar tencuiala baumit mpa 35 cu aplicare mecanizata	kg	7,700.00			DataConstruct	
28	2200497 Nisip pentru rosturi 0-2 mm	mc	0.16			Pret_Meu	
29	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.75			DataConstruct	
30	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	17.25			DataConstruct	
31	20033763 Pavaj clasic 20x10x6 cm gri clasic	mp	65.00			Pret_Meu	
32	2602928 Placi polistiren extrudat 5 cm	mp	64.00			DataConstruct	
33	7800027 Plasa din fibra de sticla	mp	95.00			DataConstruct	
34	7800027 Plasa din fibra de sticla 160 g/mp	mp	70.42			DataConstruct	
35	7335349 Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	ora	2.10			DataConstruct	
36	63098761 Profil metalic pt soclu	mp	104.49			DataConstruct	
37	2906959 Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6m stas 942-80	mc	1.40			DataConstruct	
38	20033788 Schela metalica tubulara cu podini metalice complet echipate conf ET.SR HD 478.2.1, DIN 4420, DIN 4422	mp	330.00			Pret_Meu	
39	2903830 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	1.40			DataConstruct	
40	20033767 Sort de tabla pt sisteme hidroizolatii PVC	m	32.00			Pret_Meu	
41	3642598 Tabla zincata s2028 0,50x 800x2000, OL 32-1N calitatea I	kg	112.50			DataConstruct	
42	2600095 Tencuiala decorativa cu granulatie 1,5 mm	kg	1,620.00			Pret_Meu	
43	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	3.50			DataConstruct	
44	6104347 Vopsea lavabila	l	888.00			DataConstruct	
TOTAL		lei					

Proiectant

SC EURODRAFT DESIGN SRL



OBIECTIV: REPARATII FATADA SCOALA GIMN. "SORIN TITEL" COM. MARGINA, JUD. TIMIS Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: REPARATII FATADA

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: COM. MARGINA

Proiectant: _____

Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10241 Betonist	2.60			
2	10751 Dulgher constructii	129.50			
3	11321 Finisor terasamente	3.54			
4	320516 Izolator	103.60			
5	12531 Montator prefabricate beton	8.98			
6	2000002 Muncitor deservire	116.98			
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.99			
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	23.10			
9	12821 Pavator	71.56			
10	12700 Sudor electric	6.40			
11	13100 Tinichigiu sant	53.60			
12	13141 Tinichigiu santier	52.50			
13	20000123 Zidar-rosar tencuitor	297.00			
14	13341 Zugrav vopsitor	572.50			
15	20000120 Zugrav-vopsitor	385.00			
	Total ore manopera:	1,827.84			
	TOTAL	lei			
	TOTAL				

Proiectant

OBIECTIV: REPARATII FATADA SCOALA GIMN. "SORIN TITEL" COM. MARGINA, JUD. TIMIS Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: REPARATII FATADA

STADIUL FIZIC: ANTEMASURATOARE

Beneficiar: COM. MARGINA

Proiectant: _____

Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.47		
2	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	2.04		
3	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.91		
4	4007 Compactor static autoprop pe pneuri 8-10tf	0.59		
5	7612 Longrina metalica 3m	82.55		
6	6729 Macara pe pneuri 10-14,9 tf	1.05		
7	1996 Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	2.16		
8	2123 Placa vibratoare pentru compactoare	9.36		
9	5605 Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp	0.21		
10	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	1.20		
	Total ore utilaje:	100.54		
	TOTAL		lei	
	TOTAL			

Proiectant